

Destinataire : Consultation entreprises de couverture (Adritoit SRL · LB Toiture SAV) | Réf. FdT-TOIT-MP-2026-06 | Date : 13/06/2026 | EUR (€), montants HTVA

Type : QF=forfaitaire · QP=présumée · PG=poste global · SR=somme réservée · PM=pour mémoire. Mesurage réf. CCTB (Wallonie) §34.1 Couvertures / §34.2 Étanchéités. NBN B 06-001. **Variantes V1-V3 et options O1-O2 : alternatives à comparer, non additionnées au total.**

[illegible]

N°	Désignation des ouvrages	Type	Unité	Q.P.	P.U. HTVA (€)	Total HTVA (€)
3.1	Fourniture et pose d'un écran de sous-toiture HPV (pare-pluie) sous les zones reprises.	QP	m²	50		
3.2	Contre-lattage + lattage neufs (résineux traité) sous les zones reprises.	QP	m²	50		
3.3	Recouverture en ardoise RECONSTITUÉE (recomposée) assortie à l'existant sur les zones reprises, pose et fixation selon les règles de l'art. (Variante ardoise naturelle : voir poste V1.)	QP	m²	50		
3.4	Remplacement ponctuel d'ardoises isolées cassées / glissées hors zones reprises.	QP	pce	200		
3.5	Rétablissement du faîtage et des arêtières (closoirs ventilés, fixation mécanique).	QP	m	35		
3.6	Réfection des noues (façonnage zinc ou plomb).	QP	m	12		

4. POINTS SINGULIERS

4.1	Lucarnes jacobines (toit cintré zinc) : réfection couverture + joues + zinguerie (par unité).	QP	pce	2		
4.2	Œil-de-bœuf / lucarne ronde : réfection de la couverture et des raccords.	QP	pce	1		
4.3	Tourelle : révision / réfection de la couverture conique (plomb, zinc ou ardoise) et de son amortissement.	PG	forf.	1		
4.4	Souches de cheminée : réfection des solins et bavettes en plomb, rejointoiement de la tête (par souche).	QP	pce	3		
4.5	Solins et raccords d'étanchéité contre maçonneries mitoyennes (Aile Ouest, Atelier). Base : ~24,8 m d'arêtes mitoyennes.	QP	m	25		
4.6	Reprise des pénétrations diverses (ventilations, sorties, scellements).	QP	pce	5		

5. ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES (zinguerie)

5.1	Dépose des gouttières / corniches et descentes dégradées (linéaire de corniche libre).	QP	m	34		
5.2	Fourniture et pose de gouttières (corniche) en zinc, y c. naissances. Base : ~33,6 m d'arêtes libres.	QP	m	34		
5.3	Descentes d'eaux pluviales + accessoires (dauphins fonte, crapaudines, raccords). Base : ~3 descentes x ~8 m.	QP	m	24		
5.4	Bavettes, noquets et solins en zinc / plomb.	QP	m	30		

6. TOITURE PLATE / TERRASSON ZINC (sommets du comble — photos Adritoit)

6.1	Dépose de la couverture métallique existante (zinc / plomb) du terrasson, fortement dégradée.	QP	m²	20		
6.2	Révision / remplacement du support (voligeage, platelage) de la toiture plate.	QP	m²	20		
6.3	Nouvelle étanchéité ZINC à joints debout (reprise du système d'origine — solution de base). Variantes bitume/EPDM : postes V2/V3.	QP	m²	20		
6.4	Relevés d'étanchéité périphériques, bavettes et raccords sur acrotères / souches (pourtour ~5x4 m).	QP	m	18		
6.5	Évacuations d'eaux pluviales du terrasson (naissances, trop-pleins, raccord aux descentes).	QP	pce	2		

7. DIVERS & FIN DE CHANTIER

7.1	Coordination sécurité-santé / plan particulier de sécurité (PSS) — si requis.	QF	forf.	1		
7.2	Nettoyage du chantier et évacuation finale des déchets.	QF	forf.	1		
7.3	Réception, dossier de fin de chantier (photos, fiches techniques, garanties).	QF	forf.	1		
7.4	Somme réservée pour imprévus (travaux non décelables avant ouverture) — à valider par le maître d'ouvrage.	SR	forf.	1		

TOTAL HTVA (ch. 0 à 7)

TVA (6% / 21%)

TOTAL TVAC

VARIANTES & OPTIONS — à comparer, NON incluses dans le total ci-dessus

V1	Plus-value ardoise NATURELLE au lieu de reconstituée, sur les zones reprises (comparaison de coût demandée par le MO). À chiffrer en alternative au poste 3.3.	QP	m²	50		
V2	Toiture plate — étanchéité BITUMINEUSE SBS bicouche soudée, en lieu et place du zinc (alternative au poste 6.3).	QP	m²	20		
V3	Toiture plate — étanchéité EPDM monocouche collée, en lieu et place du zinc (alternative au poste 6.3).	QP	m²	20		

O1	OPTION — Réfection COMPLÈTE des versants en ardoise reconstituée (dépose totale + sous-toiture + lattage + ardoises neuves), en remplacement des reprises ponctuelles. Scénario 'fin de vie' pour le financement.	QP	m²	237		
O2	OPTION — idem en ardoise NATURELLE (comparaison de coût).	QP	m²	237		

Conditions à préciser par le soumissionnaire : délai d'exécution, validité de l'offre, garanties (décennale, produits), références, planning. Offre établie hors TVA ; TVA applicable selon le régime du maître d'ouvrage.

Établi par (maître d'ouvrage) :

Lu et approuvé — l'entrepreneur (date, signature) :