

Demande de prix — Toiture du logis (Ferme du Temple)

Ferme du Temple, Avenue Joseph Wauters 227, 7080 Frameries — collectif Habitat partagé

Bonjour, voici les travaux de toiture que nous aimerions faire chiffrer sur le logis (le bâtiment avec la mérule). La colonne de droite est là pour vos propositions : méthode, matériaux conseillés, alternatives, remarques — on est vraiment preneurs de vos conseils. Nos relevés (dimensions, surfaces et comment on les a obtenues) sont dans la fiche « Mesures » jointe ; ce sont des estimations, à confirmer ensemble sur place.

Travaux souhaités	Votre proposition (méthode, matériaux, remarque)	Prix € HTVA
Installation, échafaudage et accès		
Échafaudage et accès en toiture (selon ce que vous jugez nécessaire)		
Protections et mise hors d'eau provisoire pendant le chantier		
Réparation de la couverture en ardoise (surtout les pans Nord et Est)		
Reprise des zones d'ardoises abîmées / bâchées : dépose, sous-toiture et nouvelles ardoises. L'existant est de l'ardoise reconstituée — merci d'indiquer aussi, si possible, le prix en ardoise naturelle.		
Remplacement d'ardoises cassées isolées, ailleurs sur le toit		
Faîtage, arêtières, noues et raccords (selon besoin)		
Petit toit plat (terrasson) en zinc, au sommet		
Réfection de l'étanchéité du terrasson. Aujourd'hui en zinc ; on referait en zinc, mais votre avis nous intéresse (zinc / bitume / EPDM ?).		
Charpente		
Vérification et réparations ponctuelles si nécessaire (chevrons, sablières) — à voir une fois la couverture ouverte. NB : un traitement contre la mérule est par ailleurs prévu, une coordination sera utile.		
Lucarnes, tourelle et cheminées		
Lucarnes (toits cintrés en zinc) et œil-de-bœuf : reprise de la couverture et de la zinguerie		
Tourelle (toit conique) : révision		
Cheminées : solins et étanchéité au pourtour		
Évacuation des eaux de pluie		
Gouttières (corniche) et descentes : révision / remplacement		
Divers et fin de chantier		
Repérage amiante de la couverture avant dépose (obligatoire), évacuation des déchets, nettoyage		

Travaux souhaités	Votre proposition (méthode, matériaux, remarque)	Prix € HTVA
Une question ouverte (si ça vous parle)		
Et si on refaisait toute la couverture à neuf ? (utile pour notre dossier de financement) — prix indicatif pour l'ensemble des pans, en ardoise reconstituée, et en naturelle si possible.		

Merci d'indiquer votre délai, la validité de l'offre et les garanties. Prix hors TVA. Un scan 3D du bâtiment est disponible (lien et accès dans notre message) : l'outil de mesure permet de prendre vos propres cotes. Voir aussi la fiche « Mesures » jointe.